

Guide d'installation sélective pour tapis modulaires

Selective Installation Guide
for Modular Carpets

700 120^e Rue, Saint-Georges, QC G5Y 6R6
(418) 227-5955
www.venturecarpets.com

TABLE DES MATIÈRES

3	Installation sélective du tapis modulaire
3	Pourquoi l'installation sélective est importante
4	Bonnes pratiques recommandées 1. Vérifier les matériaux avant l'installation 2. Maintenir les conditions ambiantes du chantier 3. Ouvrir plusieurs boîtes simultanément 4. Respecter le sens des flèches 5. Positionner les tuiles correctement
5	Procédure d'installation sélective • Avant la fixation définitive • L'installation • Finalisation de l'installation
6	Important à retenir

TABLE OF CONTENTS

7	Selective Installation of Modular Carpets
7	Why Selective Installation Is Important
8	Recommended Best Practices 1. Verify Materials Before Installation 2. Maintain Proper Site Conditions 3. Open Multiple Cartons Simultaneously 4. Follow Arrow Direction 5. Position Tiles and Planks Properly
9	Selective Installation Procedure • Before Final Adhesion • Installation • Finalizing the Installation
10	Important Notes

INSTALLATION SÉLECTIVE DU TAPIS MODULAIRE



Dans ce guide, le terme **tuiles** désigne autant les carreaux que les planches de tapis.

Recommandation chantier pour optimiser l'apparence visuelle des joints

L'installation sélective est une pratique reconnue dans l'industrie du tapis modulaire commercial et recommandée pour certaines collections présentant des textures directionnelles, des motifs linéaires ou des contrastes visuels plus prononcés.

Cette méthode consiste à observer et ajuster visuellement les tuiles AVANT leur fixation définitive afin d'obtenir le meilleur équilibre visuel possible sur l'ensemble du plancher.

Une installation sans ajustement visuel peut accentuer :

- L'apparence des joints
- Les variations de réflexion lumineuse
- Les contrastes entre certaines tuiles
- L'apparence de lignes plus claires ou plus foncées

POURQUOI L'INSTALLATION SÉLECTIVE EST IMPORTANTE

Certaines caractéristiques naturelles des revêtements textiles modulaires peuvent être accentuées selon :

- Le type de texture
- Le sens des fibres
- Le style du produit
- Le type de pose
- L'éclairage du chantier
- L'angle d'observation

Les poses monolithiques, les grandes surfaces ouvertes et les éclairages naturels ou rasants rendent souvent les joints plus visibles.

L'installation sélective permet de :

- Améliorer l'uniformité visuelle du plancher
- Réduire la perception des joints
- Limiter les contrastes visuels entre certaines tuiles
- Optimiser le rendu esthétique final du projet
- Limiter les effets de double ligne

BONNES PRATIQUES RECOMMANDÉES

1. Vérifier les matériaux avant l'installation

Avant de débuter l'installation, il est essentiel de valider la conformité des matériaux :

- Vérifier que toutes les boîtes proviennent du même dye lot
- Inspecter les tuiles avant la pose
- Entreposer les matériaux dans les conditions ambiantes du chantier avant l'installation

2. Maintenir les conditions ambiantes du chantier

Conformément aux bonnes pratiques reconnues par le CRI 104 :

- Le bâtiment doit être fermé et climatisé
- Le système CVAC doit être fonctionnel
- La température et l'humidité doivent être stabilisées avant, pendant et après l'installation

Les variations importantes de température ou d'humidité peuvent influencer temporairement la stabilité dimensionnelle des tuiles et accentuer la perception des joints.

3. Ouvrir plusieurs boîtes simultanément

Installer les carreaux ou les planches à partir de plusieurs cartons à la fois afin d'assurer une meilleure uniformité visuelle sur l'ensemble du plancher.

4. Respecter le sens des flèches

Toujours suivre l'orientation indiquée au dos des tuiles conformément au plan de pose recommandé.

Une orientation incorrecte peut accentuer :

- Les variations visuelles
- La réflexion lumineuse
- La perception des joints

5. Positionner les tuiles correctement

Positionner les tuiles par glissement contrôlé afin d'éviter d'emprisonner des fibres dans les joints.

S'assurer que :

- Les bords sont bien alignés
- Les intersections demeurent propres
- Aucune fibre ne soit coincée entre les tuiles

PROCÉDURE D'INSTALLATION SÉLECTIVE

Avant la fixation définitive :

Poser plusieurs tuiles

Positionner quelques tuiles sans transférer complètement l'adhésif.

Observer le rendu général

Prendre du recul et observer la surface :

- Debout
- Sous l'éclairage réel du chantier
- Selon différents angles de vue

Identifier les variations visuelles

Repérer les tuiles qui paraissent :

- Plus pâles
- Plus foncées
- Plus contrastées
- Visuellement différentes des tuiles adjacentes

Ajuster les tuiles au besoin

Déplacer ou échanger les tuiles/planches afin d'obtenir un meilleur équilibre visuel avant la fixation finale.

Cette étape est particulièrement importante dans :

- Les zones fortement éclairées
- Les corridors
- Les grandes surfaces ouvertes
- Les installations monolithiques

L'installation

Référez-vous à l'un des guides suivants selon le mode d'installation prévu.

- *Guide d'installation avec collage direct au sol*
- *Guide d'installation avec adhésif*

Finalisation de l'installation

Une fois le rendu visuel jugé satisfaisant :

- Finaliser le transfert de l'adhésif
- Rouler la surface selon les recommandations du fabricant du système adhésif
- Vérifier de nouveau l'apparence générale du plancher

L'utilisation d'un rouleau de 100 lb ainsi que l'utilisation d'un rouleau porc-épique, est recommandée.

IMPORTANT À RETENIR

De légères variations visuelles demeurent normales dans les revêtements textiles modulaires et peuvent varier selon :


- L'éclairage
- La texture du produit
- L'orientation des fibres
- L'angle d'observation
- Le type de pose

L'installation sélective constitue une étape essentielle pour optimiser l'apparence finale du projet et réduire la perception visuelle des joints.

Référence technique

Ce document complète les bonnes pratiques reconnues par le : **CRI 104 – Standard for Installation of Commercial Carpet** ainsi que les recommandations spécifiques de Tapis Venture.

SELECTIVE INSTALLATION OF MODULAR CARPETS



Throughout this guide, the term **tiles** encompasses both carpet tiles and carpet planks.

Installation Recommendations to Optimize Joint Appearance

Selective installation is a recognized practice in the commercial modular carpet industry and is recommended for certain collections featuring directional textures, linear patterns, or more pronounced visual contrasts.

This method involves visually inspecting and adjusting tiles or planks BEFORE their final placement in order to achieve the best possible visual balance across the entire floor.

Installation without visual adjustment may accentuate:

- Seam visibility
- Light reflection variations
- Contrasts between certain tiles
- The appearance of lighter or darker lines

WHY SELECTIVE INSTALLATION IS IMPORTANT

Certain natural characteristics of modular textile flooring may become more noticeable depending on:

- The type of texture
- Fibre direction
- Product style
- Installation method
- Site lighting
- Viewing angle

Monolithic installations, large open areas, and natural or low-angle lighting often make seams more visible.

Selective installation helps to:

- Improve overall floor uniformity
- Reduce seam visibility
- Minimize visual contrast between certain tiles
- Optimize the final aesthetic appearance of the project
- Reduce the appearance of double lines

RECOMMENDED BEST PRACTICES

1. Verify Materials Before Installation

- Confirm that all cartons come from the same dye lot
- Inspect tiles prior to installation
- Store materials under the site's ambient conditions before installation

2. Maintain Proper Site Conditions

In accordance with CRI 104 recognized best practices:

- The building must be enclosed and climate controlled
- The HVAC system must be operational
- Temperature and humidity must be stabilized before, during, and after installation

Significant temperature or humidity variations may temporarily affect tile dimensional stability and increase seam visibility.

3. Open Multiple Cartons Simultaneously

Install tiles from multiple cartons at the same time to help ensure better visual uniformity across the entire floor.

4. Follow Arrow Direction

Always follow the orientation arrows indicated on the back of the tiles according to the recommended installation layout.

Incorrect orientation may increase:

- Visual variation
- Light reflection differences
- Seam visibility

5. Position Tiles and Planks Properly

Position tiles using a controlled sliding motion to avoid trapping fibres within the seams.

Ensure that:

- Edges are properly aligned,
- Intersections remain clean,
- No fibres are trapped between tiles.

SELECTIVE INSTALLATION PROCEDURE

Before Final Adhesion:

Lay Out Multiple Tiles

Position several tiles without fully transferring the adhesive.

Observe the Overall Appearance

Step back and observe the surface:

- While standing
- Under the project's actual lighting conditions
- From different viewing angles

Identify Visual Variations

Look for tiles that appear:

- Lighter
- Darker
- Higher in contrast
- Visually different from adjacent tiles

Adjust Tiles as Needed

Move or exchange tiles to achieve better visual balance before final placement.

This step is especially important in:

- Highly illuminated areas
- Corridors
- Large open spaces
- Monolithic installations

Installation

Please refer to one of the following guides based on the intended installation method.

- *Modular Carpet Gluedown Installation Guide*
- *Adhesive Installation Guide*

Finalizing the Installation

Once the visual appearance is deemed satisfactory:

- Complete the adhesive transfer
- Roll the surface according to the adhesive system manufacturer's recommendations
- Recheck the overall appearance of the floor

The use of a 100 lb roller as well as a spiked roller is recommended.

IMPORTANT NOTES

Minor visual variations remain normal in modular textile flooring and may vary depending on:

- Lighting conditions
- Product texture
- Fibre orientation
- Viewing angle
- Installation method

Selective installation is an essential step in optimizing the project's final appearance and reducing the visual perception of seams.

Technical Reference

This document complements recognized best practices outlined in: **Carpet and Rug Institute CRI 104 – Standard for Installation of Commercial Carpet** as well as specific recommendations from Tapis Venture.